



Empresa Constructora, S.A.

Cliente **CARMELO COTÓN ENALMIBAR**
 Domicilio **lo que sea, 21**
 C.P. y Pobl. **46008 - Valencia (Valencia))**
 C.I.F. **03141592k**

Certificación Nº **AV0664**
 Fecha: **25/09/2019**

REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE CARMELO

Ubicación:

RESUMEN	MEDICION			PRECIO	IMPORTE	
	ORI	ANT	ACT		ORI	ACT
01 INSTALACIONES					2.787,75	1.858,50
01.01 CAMPAÑA DAIKIN Partida completa instalación aire acondicionado. Trabajos necesarios para la instalación completa de un Split de aire acondicionado Modelo Sies de la marca Daikin de 3000 F contemplando los precios de las unidades, la mano de obra y los componentes adicionales necesarios.	3,00		2,00	929,25	2.787,75	1.858,50
02 ESTRUCTURA					91,50	
02.01 M.O Estructura-Cimentación	3,00			30,50	91,50	
03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS					3.439,46	2.649,00
03.01 Pintado reja metalica Pintado de puerta de acero tras el rascado, lijado y limpieza total de la superficie (no incluido), con dos manos de esmalte tipo marteli color de acabado brillante y sobre capa de imprimacisn antioxidante.	194,76		150,00	17,66	3.439,46	2.649,00
Descripción	Uds.	Larg	Ancho	Alto	Parcial	
COLEGIO						
Planta baja						
V1	18,00	3,75		1,45	97,88	
V2	10,00	2,50		1,45	36,25	
V3	2,00	3,75		0,61	4,58	
V6	1,00	1,70		0,61	1,04	
V7	2,00	1,63		1,45	4,73	
PV1	1,00	0,87		2,87	2,50	
	1,00	1,70		1,45	2,46	
P1	1,00	0,92		2,87	2,64	
P	1,00	1,10		2,87	3,16	
INFANTIL						
V1	8,00	2,40		1,65	31,68	
V2	2,00	1,48		1,65	4,88	
V3	2,00	1,65		0,90	2,97	
04 CARPINTERIA Y ACRISTALAMIENTO					43.488,76	
04.01 Db acris seg 6-12-33,1 inc Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolmtico incoloro transparente de 6mm de espesor, camara de aire deshidratado de 12mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia tirmica U=2.8 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuqado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frm con silicona y colocacisn de junquillos.	351,20			66,53	23.365,33	
Descripción	Uds.	Larg	Ancho	Alto	Parcial	
COLEGIO						

Empresa Constructora, S.A. - B-96:121.867 - Inscrición IV del 17 de Abril de 2004 en el Registro Mercantil de Valencia. Tomo 1163 Libro 5021 Folio 184 Hoja V-118429



RESUMEN	MEDICION			PRECIO	IMPORTE	
	ORI	ANT	ACT		ORI	ACT
Planta baja						
V1	18,00	3,75	1,45	97,88		
V2	10,00	2,50	1,45	36,25		
V3	2,00	3,75	0,61	4,58		
V7	2,00	1,63	1,45	4,73		
Planta 1*						
V1	24,00	3,75	1,45	130,50		
V2	8,00	2,50	1,45	29,00		
V7	2,00	1,63	1,45	4,73		
INFANTIL						
V1	8,00	2,40	1,65	31,68		
V2	2,00	1,48	1,65	4,88		
V3	2,00	1,65	0,90	2,97		
PE	1,00	1,60	2,50	4,00		
04.02 Reja pfl met 20x20mm s/adornos						
Reja formada por perfiles metalicos huecos, con cerco de pletina de 40x5mm,y barrotesvereticales de 20x20mm, sin adornos.ygual a la existente para pintar						
Descripción	Uds.	Larg	Ancho	Alto	Parcial	
INFANTIL						
V1	8,00	2,40		1,65	31,68	
V2	2,00	1,48		1,65	4,88	
V3	2,00	1,65		0,90	2,97	
04.03 Persiana enrollable monobloc						
Persiana enrollable monobloc de aluminio para montar sobre ventana, formada por lamas a aluminio de 44mm. de doble pared rellenas de espuma aislante, guias de aluminio con aleta para cajsn, perfil de ventana, cajsn de aluminio completo con rulo octogonal de acero, contera y cojines de bolas, manivela desmontable y accesorios de apertura y cierre. Segzn NTE-FCL. Segzn planos de carpinterma. Nota: En caso de la existencia de una sola columna de medicisn, esta sera la total y reflejada en la columna "Longitud".						
Descripción	Uds.	Larg	Ancho	Alto	Parcial	
COLEGIO						
Planta baja						
V1	18,00	3,75		1,45	97,88	
V2	10,00	2,50		1,45	36,25	
V3	2,00	3,75		0,61	4,58	
V7	2,00	1,63		1,45	4,73	
Planta 1*						
V1	24,00	3,75		1,45	130,50	
V2	8,00	2,50		1,45	29,00	
V7	2,00	1,63		1,45	4,73	
INFANTIL						
V1	8,00	2,40		1,65	31,68	
V2	2,00	1,48		1,65	4,88	
V3	2,00	1,65		0,90	2,97	
04.04 Pintura escalera + rellanos						
	1,00				949,96	949,96
05 GESTION DE RESIDUOS						168,74
05.01 Coste vtd conte vdr 5m3	1,00			1,00	77,71	77,71
Entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de vidrio limpios (incluido canon de						77,71



RESUMEN	MEDICION			PRECIO	IMPORTE	
	ORI	ANT	ACT		ORI	ACT
vertido), considerados como residuos no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero especifico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilizacin, reciclado, otras formas de valorizacin o eliminacin en zltimo caso, segun R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello segun la Ley 10/1998 a nivel nacional asm como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.						
05.02 Contenedor de residuos obra Entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construccin y demolicin mezclados (incluido canon de vertido), considerados como residuos no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero especifico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilizacin, reciclado, otras formas de valorizacin o eliminacin en zltimo caso, segun R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello segun la Ley 10/1998 a nivel nacional asm como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.	1,00		1,00	91,03	91,03	91,03

Empresa Constructora, S.A.. B-96.121.867. Inscripcin IV del 17 de Abril de 2004 en el Registro Mercantil de Valencia. Tomo 1163 Libro 5021 Folio 184 Hoja V-118429



RESUMEN		IMPORTE	
		ORI	ACT
01	INSTALACIONES	2.787,75	1.858,50
02	ESTRUCTURA	91,50	
03	ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS	3.439,46	2.649,00
04	CARPINTERIA Y ACRISTALAMIENTO	43.488,76	
05	GESTION DE RESIDUOS	168,74	168,74

Base Imponible	% IVA	Cuota IVA	TOTAL CERTIFICACION AV0664
4.676,24 €	10,00 %	467,62 €	5.143,86 €

FORMA DE PAGO: Pagare 30 días

OBSERVACIONES:

Conforme:

Empresa Constructora, S.A. - B-96.121.867 - Inscripción IV del 17 de Abril de 2004 en el Registro Mercantil de Valencia. Tomo 1163 Libro 5021 Folio 184 Hoja V-118429